

# 工事数量総括（内訳）表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路改良			1	式		
道路土工			1	式		
掘削工			1	式		掘削 60.000 m3
盛土工			1	式		盛土 3.000 m3
残土処理工			1	式		土砂等運搬 50.000 m3
法面整形工			1	式		法面整形(盛土部) 10.000 m2
排水構造物工			1	式		
作業土工			1	式		埋戻し 8.000 m3
側溝工			1	式		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 112.200 m 側溝蓋 113.000 枚 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 箇所
管渠工			1	式		塩ビ管布設 1.000 m
集水柵・マンホール工			1	式		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 1.000 箇所
構造物撤去工			1	式		
舗装打換工			1	式		舗装版切断 264.000 m
構造物取壊し工			1	式		ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 4.600 m3
Co殻運搬処理工			1	式		Co殻運搬 4.600 m3
舗装版取壊し工			1	式		舗装版破碎 337.000 m2
As運搬処理工			1	式		As殻運搬 16.000 m3

# 工事数量総括（内訳）表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
舗装工			1	式		
舗装準備工			1	式		不陸整正 265.000 m2
アスファルト舗装工(本線)			1	式		下層路盤(本線) 30.000 m2 上層路盤(本線) 28.000 m2 表層(本線) 294.500 m2 薄層カー舗装 11.000 m2
アスファルト舗装工(市道取付部)			1	式		路盤(市道取付部) 23.000 m2 表層(市道取付部) 23.000 m2
コンクリート舗装工(出入口部)			1	式		路盤(出入口部) 22.000 m2 コンクリート舗装(出入口部) 22.000 m2
砕石舗装工			1	式		砕石舗装 3.000 m2
区画線工			1	式		溶融式区画線 155.700 m
道路付属施設工			1	式		
縁石工			1	式		歩車道境界ブロック 0.600 m
道路付属施設工			1	式		間詰コンクリート 6.000 m2 塩ビ管接続 0.400 m
集水枿・マンホール工			1	式		マンホール調整 1.000 箇所
小型標識工			1	式		小型標識撤去再設置 1.000 基
境界工			1	式		境界杭 11.000 本
仮設工			1	式		
交通管理工			1	式		交通誘導警備員 48.000 人日
直接工事費計			1	式		
共通仮設費（率計上）			1	式		

# 工事数量総括（内訳）表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		