

# 工事数量総括（内訳）表

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
機器費				式		
			1			
機器費				式		
			1			
ポンプ設備				式		ポンプ設備 1.000 式
			1			
機器費計				式		
			1			
直接材料費				式		
			1			
直接材料費				式		
			1			
ポンプ配管材料費				式		ポンプ配管材料費 1.000 式
			1			
直接材料費				式		
			1			
材料費計				式		
			1			
一般労務費				式		
			1			
一般労務費				式		
			1			
ポンプケーブル離線・結線				式		ポンプケーブル離線・結線 1.000 式
			1			
ポンプ撤去・据付				式		ポンプ撤去・据付 1.000 式
			1			
配管撤去・据付				式		配管撤去・据付 1.000 式
			1			
試運転確認				式		試運転確認 1.000 式
			1			
一般労務費計				式		
			1			
労務費計				式		
			1			
安全費				式		
			1			

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
安全費				式		
	1					
安全費				式		安全費 2.000 人
	1					
安全費計				式		
	1					
直接工事費				式		
	1					
共通仮設費（率計上）				式		
	1					
共通仮設費計				式		
	1					
純工事費				式		
	1					
現場管理費				式		
	1					
据付工事原価				式		
	1					
工事原価				式		
	1					
一般管理費等				式		
	1					
工事価格				式		
	1					
消費税相当額				式		
	1					
請負工事費				式		
	1					

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機器費									
機器費									
ポンプ設備									
ポンプ設備					1.000	式			
汚水汚物水中ポンプ 口径80mm 吐出量1.6m3/min 全揚程13m 三相200V 出力5.5kw					2.000	台			
機器費計									
直接材料費									
直接材料費									
ポンプ配管材料費									
ポンプ配管材料費					1.000	式			
ボール弁 (SCS13) 100A10K					2.000	個			
逆止弁 (SCS13) 100A10K					2.000	個			
VUパイプ φ 150					1.000	本			
VUパイプ φ 100					1.000	本			
VUフランジ φ 150 10K					2.000	個			
VUフランジ φ 100 10K					4.000	個			
VUエルボ φ 150×φ 100					1.000	個			

# 本工事費内訳書

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
VUチーズ φ 150× φ 100						個			
					1. 000				
TSバルブソケット (メタル入り) φ 100用						個			
					2. 000				
ストラブ・グリップ φ 150用						個			
					1. 000				
ゴムフレキ 150A×150L						個			
					1. 000				
SUSボルトナットワッシャー M20						組			
					16. 000				
SUSボルトナットワッシャー M16						組			
					48. 000				
パッキン φ 100用 10K						枚			
					6. 000				
SUSポンプ用架台 C100×50×6t (製作費含み)						組			
					2. 000				
配管支持材 L50×6t (製作費含み)						組			
					2. 000				
直接材料費									
材料費計									
一般労務費									
一般労務費									
ポンプケーブル離線・結線									
ポンプケーブル離線・結線						式			
					1. 000				
電工						人			
ポンプ撤去・据付									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ撤去・据付						式			
					1.000				
機械設備据付工						人			
配管撤去・据付									
配管撤去・据付						式			
					1.000				
配管工						人			
試運転確認									
試運転確認						式			
					1.000				
機械設備据付工						人			
一般労務費計									
労務費計									
安全費									
安全費									
安全費									
安全費						人			
					2.000				
交通誘導警備員B						人			
					2.000				
安全費計									
直接工事費									
共通仮設費（率計上）									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
据付工事原価									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

# 単価登録一覧表

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘 要
TJ000010	汚水汚物水中ポンプ 口径80mm 吐出量1.6m3/min 全揚程13m 三相200V 出力5.5kw	台		材料 20240401
TJ000020	ボール弁 (SCS13) 100A10K	個		材料 20240401
TJ000030	逆止弁 (SCS13) 100A10K	個		材料 20240401
TJ000040	VUパイプ φ 150	本		材料 20240401
TJ000050	VUパイプ φ 100	本		材料 20240401
TJ000060	VUフランジ φ 150 10K	個		材料 20240401
TJ000070	VUフランジ φ 100 10K	個		材料 20240401
TJ000080	VUエルボ φ 150×φ 100	個		材料 20240401
TJ000090	VUチーズ φ 150×φ 100	個		材料 20240401
TJ000100	TSバルブソケット (メタル入り) φ 100用	個		材料 20240401
TJ000110	ストラブ・グリップ φ 150用	個		材料 20240401
TJ000120	ゴムフレキ 150A×150L	個		材料 20240401
TJ000130	SUSボルトナットワッシャー M20	組		材料 20240401
TJ000140	SUSボルトナットワッシャー M16	組		材料 20240401
TJ000150	パッキン φ 100用 10K	枚		材料 20240401
TJ000160	SUSポンプ用架台 C100×50×6t (製作費含み)	組		材料 20240401
TJ000170	配管支持材 L50×6t (製作費含み)	組		材料 20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [積上分]

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0136	配管工	6.000	人		20240401
R0201	電工	2.000	人		20240401
R0303	機械設備据付工	8.000	人		20240401
R0804	交通誘導警備員B	2.000	人		20240401



# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 06-02-002-1-082 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000010	汚水汚物水中ポンプ 口径80mm 吐出量1.6m3/min 全揚程13m 三相200V 出力5.5kw	2.000	台		20240401
TJ000020	ボール弁 (SCS13) 100A10K	2.000	個		20240401
TJ000030	逆止弁 (SCS13) 100A10K	2.000	個		20240401
TJ000040	VUパイプ φ 150	1.000	本		20240401
TJ000050	VUパイプ φ 100	1.000	本		20240401
TJ000060	VUフランジ φ 150 10K	2.000	個		20240401
TJ000070	VUフランジ φ 100 10K	4.000	個		20240401
TJ000080	VUエルボ φ 150×φ 100	1.000	個		20240401
TJ000090	VUチーズ φ 150×φ 100	1.000	個		20240401
TJ000100	TSバルブソケット (メタル入り) φ 100用	2.000	個		20240401
TJ000110	ストラブ・グリップ φ 150用	1.000	個		20240401
TJ000120	ゴムフレキ 150A×150L	1.000	個		20240401
TJ000130	SUSボルトナットワッシャー M20	16.000	組		20240401
TJ000140	SUSボルトナットワッシャー M16	48.000	組		20240401
TJ000150	パッキン φ 100用 10K	6.000	枚		20240401
TJ000160	SUSポンプ用架台 C100×50×6t (製作費含み)	2.000	組		20240401
TJ000170	配管支持材 L50×6t (製作費含み)	2.000	組		20240401